






MOMENTO FLETOR (kN.m)

ESCALA 1 cm = 18,2 kN.m



ESFORÇO CORTANTE (kN)

ESCALA 1 cm = 4,4 kN



FORÇA NORMAL (kN)

ESCALA 1 cm = 4,7 kN

NOTAS

- Envoltoria das combinações últimas: C1 gravidade; C2 sucção (cpi+); C3 vento+SC (cpi+); C2 sucção (cpi-); C3 vento+SC (cpi-).
- Ordenadas perpendiculares a barra; o momento positivo fica do lado tracionado.
- Valores em kN e kN.m, por pórtico, para o espaçamento adotado.
- Deslocamento horizontal do topo: 1,92 cm <= 2 cm (H/300).
- Diagramas gerados pela mesma análise que dimensionou as peças.

DIAGRAMAS DO PORTICO - M, V E N

ESCALA 1:100

QUADRO DE VERIFICACOES

Esforços da envoltoria das combinações últimas

MARCA	ELEMENTO	PERFIL	M (kN.m)	V (kN)	N (kN)	VERIFICACAO QUE GOVERNA	Sd/Rd	SITUACAO
T1	Terca	Ue 200x75x20x2,00	6,3	5	-	Flexao Mx - combinacao de succao (mesa inferior.	0,73	ATENDE
L1	Longarina de fechamento	Ue 200x75x20x2,00	7,7	6,2	-	Flexao Mx - combinacao de succao (mesa inferior.	0,90	ATENDE
V1	Viga do portico	W 250x32,7	102,5	44,3	-	Flexao - flambagem lateral com torcao (FLT)	0,83	ATENDE
P1	Pilar	W 410x38,8	182,2	39,7	46,6	Interacao forca axial (compressao) + momentos	0,85	ATENDE
CC	Contraventamento de cobertura	Barra redonda ø 20 mm	-	-	56,8	Tracao - ruptura da secão líquida	0,81	ATENDE
CV	Contraventamento vertical	Barra redonda ø 20 mm	-	-	62,8	Tracao - ruptura da secão líquida	0,90	ATENDE
-	Ligacao viga-pilar	Misula W 250x32,7 (h=464)	-	-	-	Espessura da chapa de topo (flexao - modelo T-st.	0,99	ATENDE
-	Ligacao cumeeira	W 250x32,7	-	-	-	Espessura da chapa de topo (flexao - modelo T-st.	0,92	ATENDE
-	Base do pilar	W 410x38,8	-	-	-	Concreto a frente da chave	0,60	ATENDE

NOTAS

- Deslocamento do topo 1,92 cm de 2 cm (H/300).
- M, V e N são os esforços que dimensionaram a peça, no caso que governa.
- Sd/Rd e a razão da verificação crítica: 1,00 e o limite da norma.
- Conferir com o memorial de cálculo antes da fabricação.

QUADRO DE VERIFICACOES

ESCALA 1:1

OBRA
Galpao Exemplo

CLIENTE
Cliente Exemplo Ltda

TÍTULO DO DESENHO
Diagramas do pórtico e quadro de verificações

Diagramas do portico - M, V e N - Quadro de verificacoes

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Responsavel Tecnico

CREA nº _____ — ART nº _____

ESCALA

indicadas

DATA 11/09/2026

PRANCHA

06/06

REV. 00

Desenho gerado automaticamente. Deve ser conferido e assinado por engenheiro habilitado, com ART no CREA, antes da fabricação.